222,0 m² neues Layher Blitz Gerüst

GERÜSTTEILE24
Shop für Layher Gerüstteile

Arbeitshöhe: 14,4 m

Gerüsthöhe: 13,4 m

Standhöhe: 12,4 m

Arbeitsfläche: 15,42 m x 14,4 m: 222,0 m²

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.

Stückliste 6 Gerüstfelder à 2,57 m **Stahlrahmen 0,73m breit**

Menge	Artikelnr.	Beschreibung	Gewicht kg/Stück	Gesamt Gewicht	Netto ohne MwSt.	Angebots-preis	Betrag EUR
42	1.700.200	Stellrahmen, Stahl, 2,0 x 0,73 m	18,80	789,6	74,59 €	88,76 €	3.728,11 €
7	1.719.073	Geländerstütze "L", Stahl 1,0 x 0,73 m	6,50	45,5	42,92 €	51,08 €	357,56 €
78	1.725.257	Geländer, Stahl 2,57 m	4,70	366,6	19,40 €	23,09 €	1.801,08 €
10	1.728.719	Doppelstirngeländer, Stahl,0,73 m	4,40	44	33,60 €	39,98 €	399,84 €
12	1.736.257	Diagonale 3,2 m - 2,0/2,57 m Blitz	7,80	93,6	35,95 €	42,78 €	513,39 €
20	1.755.069	Blitzanker 0,69 m	2,80	56	15,04 €	17,89 €	357,86 €
10	1.757.073	Bordbrett, Holz Stirnseite 0,73 m	1,80	18	12,18 €	14,49 €	144,94 €
30	1.757.257	Bordbrett, Holz 2,57 m	5,60	168	18,73 €	22,29 €	668,73 €
60	3.812.257	Stahlboden 0,32 x 2,57 m	18,20	1092	75,85 €	90,26 €	5.415,83 €
6	3.838.257	U-Robustdurchstieg mit Leiter 0,61 x 2,57 m	24,00	144	301,64 €	358,96 €	2.153,74 €
14	4.001.060	Fußspindel 60	3,60	50,4	18,31 €	21,79 €	305,08 €
20	4.700.019	Normalkupplung, SW 19	1,30	26	10,08 €	12,00 €	239,90 €
20	4.009.191	Ringschraube 190 mm	0,30	6	2,10 €	2,50 €	49,98 €

Gesamtgewicht kg 2899,7

Gesamtbetrag	**16.136,04 €**
Netto	13.559,70 €
Enthaltene MwSt.	
19% aus 13.559,70 €	2.576,34 €

Beschreibung

- Blitz Gerüst 0,73 m breit, aus feuerverzinktem Stahl- bis Lastklasse 3 nach DIN EN 12811
- U-Stahlböden aus feuerverzinktem Stahl mit gelochter, rutschsicherer Arbeitsfläche - gut stapelbar dank durchdachter Bauweise
- U-Robust-Durchstiege mit integrierter Aluleiter - leicht, rutschsicher, gut übereinander stapelbar
- Nur original Layher Produkte - Neuware
- Erweiterbar durch das große Layher Gerüstsortiment - Ausbauteile für alle Gewerke und Anforderungen erhältlich

Beim Auf- und Abbau von Gerüsten besteht Absturzgefahr bzw. die Gefahr des Umstürzens. Der Gerüstbau darf daher nur unter ständiger Aufsicht einer fachkundingen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Der Gerüstersteller ist verpflichtet, durch eine "zur Prüfung befähigte Person" nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, den ordnungsgemäßen Zustand des Gerüsts festzustellen (Prüfprotokoll). Maßgebdend für den Gerüstbau ist die jeweils gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie geeignete Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung für den Aufbau von Fassadengerüsten nach der BetrSichV.

Wichtiger Lieferhinweis:
Die Anlieferung unserer Gerüst Komplettpakete erfolgt bis zur vom Käufer angegebenen Lieferadresse unter der Voraussetzung, dass diese mit einem schwerem Lastzug angefahren werden kann. Mit Abgabe der Bestellung bestätigt der Käufer ausdrücklich diese Lieferbedingung. Es wird insbesondere keine Lieferung „frei Bordsteinkante“ o.ä. vereinbart, d.h. die gelieferte Ware muss innerhalb einer Stunde fachgerecht vom Käufer auf seine Kosten mittels Gabelstapler entladen werden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des online-shop geruestteile24.de.