Materialliste Eisfrei-Gerüst Kastenwagen H3

Stückliste · Kastenwagen H3 · 2 Felder à 2,07 m inkl. Stahl-Anlegeleiter 12 Sprossen, 3,20 m, Schwenktür und 2 Umbau-Kits

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Gerüststützen / Aufbau		
4001060	ZB FUSSSPINDEL 60	6
2602000	AR ANFANGSSTÜCK	6
2617200	AR STIEL LW 2.00 M	6
2617100	AR STIEL LW 1.00 M	6
Plattform		
2618109	AR U-RIEGEL LW 1.09 M T14	3
2635109	AR U-BODEN-SICHERUNG T8 1.09 M	3
3883207	BE U-STAHLBODEN LW 2.07 X 0.32 M	6
2640207	AR U-BORDBRETT 2.07 M	4
2640109	AR U-BORDBRETT 1.09 M	1
Riegel / Geländer		
2601207	AR O-RIEGEL LW 2.07 M	12
2601109	AR O-RIEGEL LW 1.09 M	8
Aussteifung		
2683207	AR DIAGONALE LW 2.07 X 2.00 M	4
2683109	AR DIAGONALE LW 1.09 X 2.00 M	3
Zugang		
1002012	ZB ST-GERÜST-ANLEGELEITER 12 SPR	1
2627100	AR SCHWENKTÜR 1.00 M T20 VERSTELLBAR	1
Umbau-Kit (zur Ballastaufnahme)		
2672207	AR O-RIEGEL LW 2.07M VERSTÄRKT T14	4
2615109	AR O-AUFLAGERIEGEL 1.09 M	4
	Summe Stück	**78**

Hinweis: Die Umbau-Kits rüsten das Allround-Gerüst zur Aufnahme des Ballasts um (verstärkte O-Riegel 2,07 m und O-Auflageriegel 1,09 m). Der **Ballast selbst ist nicht enthalten** und wird bauseits gestellt.

Gerüst mit 2 Felder à 2,07 m, Plattform 4,14 m, Standhöhe 2,20 m. Gewicht rechnerisch ca. 504 kg. Preis inkl. MwSt.: 3.626,83 €.