Materialliste Eisfrei-Gerüst Planen-Transporter 3,5 t

Stückliste · Planen-Transporter 3,5 t · 1 Feld à 3,07 m inkl. Stahl-Anlegeleiter 12 Sprossen, 3,20 m, Schwenktür und 1 Umbau-Kit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Gerüststützen / Aufbau		
4001060	ZB FUSSSPINDEL 60	4
2602000	AR ANFANGSSTÜCK	4
2617200	AR STIEL LW 2.00 M	4
2617100	AR STIEL LW 1.00 M	4
Plattform		
2618109	AR U-RIEGEL LW 1.09 M T14	2
2635109	AR U-BODEN-SICHERUNG T8 1.09 M	2
3883307	BE U-STAHLBODEN LW 3.07 X 0.32 M	3
2640307	AR U-BORDBRETT 3.07 M	2
2640109	AR U-BORDBRETT 1.09 M	1
Riegel / Geländer		
2601307	AR O-RIEGEL LW 3.07 M	6
2601109	AR O-RIEGEL LW 1.09 M	6
Aussteifung		
2683307	AR DIAGONALE LW 3.07 X 2.00 M	2
2683109	AR DIAGONALE LW 1.09 X 2.00 M	2
Zugang		
1002012	ZB ST-GERÜST-ANLEGELEITER 12 SPR	1
2627100	AR SCHWENKTÜR 1.00 M T20 VERSTELLBAR	1
Umbau-Kit (zur Ballastaufnahme)		
2672307	AR O-RIEGEL LW 3.07M VERSTÄRKT T14	2
2615109	AR O-AUFLAGERIEGEL 1.09 M	2
	Summe Stück	**48**

Hinweis: Die Umbau-Kits rüsten das Allround-Gerüst zur Aufnahme des Ballasts um (verstärkte O-Riegel 3,07 m und O-Auflageriegel 1,09 m). Der **Ballast selbst ist nicht enthalten** und wird bauseits gestellt.

Gerüst mit 1 Feld à 3,07 m, Plattform 3,07 m, Standhöhe 2,30 m. Gewicht rechnerisch ca. 357 kg. Preis inkl. MwSt.: 2.385,24 €.