Materialliste Eisfrei-Gerüst Sattelauflieger, 2 Felder

Stückliste · Grundgerüst 6,14 m inkl. Treppe, Schwenktür und 2 Umbau-Kits

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Gerüstteile (Stützen, Plattform, Riegel, Aussteifung)		
4001060	ZB FUSSSPINDEL 60	10
2602000	AR ANFANGSSTÜCK	8
2617300	AR STIEL LW 3.00 M	6
2617100	AR STIEL LW 1.00 M	6
2618109	AR U-RIEGEL LW 1.09 M T14	3
2635109	AR U-BODEN-SICHERUNG T8 1.09 M	3
3883307	BE U-STAHLBODEN LW 3.07 X 0.32 M	6
2640307	AR U-BORDBRETT 3.07 M	4
2640109	AR U-BORDBRETT 1.09 M	1
2601307	AR O-RIEGEL LW 3.07 M	16
2601109	AR O-RIEGEL LW 1.09 M	12
2683307	AR DIAGONALE LW 3.07 X 2.00 M	4
2681307	AR DIAGONALE LW 3.07 X 1.00 M	4
2683109	AR DIAGONALE LW 1.09 X 2.00 M	3
Aufstieg: Alu-Komforttreppe mit Geländer		
2617200	AR STIEL LW 2.00 M	2
2617100	AR STIEL LW 1.00 M	2
2618109	AR U-RIEGEL LW 1.09 M T14	1
2601257	AR O-RIEGEL LW 2.57 M	2
2603000	AR STIEL-SICHERUNG 0.5 M	1
1753006	BL U-ANFANGSTREPPE 1.20X0.94 M M. ROHR	1
1755258	BL U-KOMFORT-TREPPE 2.57 X 2.0 X 0.94 M	1
2683257	AR DIAGONALE LW 2.57 X 2.00 M	4
2681157	AR DIAGONALE LW 1.57 X 1.00 M	4
Zugangssperre am Treppenaustritt		
2627100	AR SCHWENKTÜR 1.00 M T20 VERSTELLBAR	1
Umbau-Kit (zur Ballastaufnahme)		
2672307	AR O-RIEGEL LW 3.07M VERSTÄRKT T14	4
2615109	AR O-AUFLAGERIEGEL 1.09 M	4
	Summe Stück	**113**

Hinweis: Die Umbau-Kits rüsten das Allround-Gerüst zur Aufnahme des Ballasts um (verstärkte O-Riegel 3,07 m und O-Auflageriegel 1,09 m). Der **Ballast selbst ist nicht enthalten** und wird bauseits gestellt.

Gerüst mit 2 Feldern à 3,07 m, Plattform 6,14 m, Gesamtlänge mit Treppe 10,28 m. Gewicht rechnerisch ca. 905 kg. Preis inkl. MwSt.: 6.599,00 €.