

Materialliste Eisfrei-Gerüst Sattelaufleger, 4 Felder

Stückliste · Grundgerüst + 2 Erweiterungsfelder (12,28 m) inkl. Treppe, Schwenktür und 4 Umbau-Kits

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Gerüstteile (Stützen, Plattform, Riegel, Aussteifung)		
4001060	ZB FUSSSPINDEL 60	14
2602000	AR ANFANGSSTÜCK	14
2617300	AR STIEL LW 3.00 M	10
2617100	AR STIEL LW 1.00 M	10
2618109	AR U-RIEGEL LW 1.09 M T14	5
2635109	AR U-BODEN-SICHERUNG T8 1.09 M	5
3883307	BE U-STAHLBODEN LW 3.07 X 0.32 M	12
2640307	AR U-BORDBRETT 3.07 M	8
2640109	AR U-BORDBRETT 1.09 M	1
2601307	AR O-RIEGEL LW 3.07 M	40
2601109	AR O-RIEGEL LW 1.09 M	17
2683307	AR DIAGONALE LW 3.07 X 2.00 M	4
2683109	AR DIAGONALE LW 1.09 X 2.00 M	4
Aufstieg: Alu-Komforttreppe mit Geländer		
2617200	AR STIEL LW 2.00 M	2
1753006	BL U-ANFANGSTREPPE 1.20X0.94 M M. ROHR	1
1755258	BL U-KOMFORT-TREPPE 2.57 X 2.0 X 0.94 M	1
1752009	BL SW 19-TREPPENANFANGSGELÄNDER	2
2638258	AR KK TREPPENGELÄNDER 2.57 M	2
4905668	GI ROHRKLAPPSTECKER D12 FLACH	1
Zugangssperre am Treppenaustritt		
2627100	AR SCHWENKTÜR 1.00 M T20 VERSTELLBAR	1
Umbau-Kits (zur Ballastaufnahme), je Feld ein Kit		
2672307	AR O-RIEGEL LW 3.07 M VERSTÄRKT (Umbau-Kit)	8
2615109	AR O-AUFLAGERIEGEL 1.09 M (Umbau-Kit)	4
Summe Stück		166

Hinweis: Die Umbau-Kits rüsten das Allround-Gerüst zur Aufnahme des Ballasts um (verstärkte O-Riegel 3,07 m und O-Auflageriegel 1,09 m, je Feld ein Kit). Der **Ballast selbst ist nicht enthalten** und wird bauseits gestellt.

Gerüst mit 4 Feldern à 3,07 m, Plattform 12,28 m, Gesamtlänge mit Treppe 16,42 m. Gewicht rechnerisch ca. 1.409 kg. Preis inkl. MwSt.: 9.495,18 €.